

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA AL CIVICO ACQUEDOTTO DI SAN LEONARDO PRESSO FRAZIONE DI DIANO GORLERI

COMMITTENTE: COMUNE DI DIANO MARINA

DIANO MARINA, 10/09/2021

IL TECNICO
ing Danilo Muraglia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA MISURA							
1 01.01.01	Oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'699,97	1'699,97
2 15.A10.A22. 010	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte.							
	per saggi	2,00	2,00	2,000	2,000	16,00		
	per allacci	11,00	1,00	1,000	1,000	11,00		
	per allacci tubazioni	2,00	2,00	2,000	2,000	16,00		
	per linea		100,00	0,800	1,000	80,00		
	SOMMANO m³					123,00	48,35	5'947,05
3 15.A10.A22. 030	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce compatte.					8,00		
	SOMMANO m³					8,00	165,25	1'322,00
4 PR.A13.G10. 030	Tubo in polietilene ad alta densità, per condotte in pressione PN 161 diam. 110 mm		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	17,49	1'749,00
5 65.B10.A15. 010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in ... io finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq.							
	per condotta		100,00	1,000		100,00		
	per buche	4,00		2,000	2,000	16,00		
	SOMMANO m²					116,00	26,83	3'112,28
6 15.B10.B20. 005	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso. Vedi voce n° 2 [m³ 123.00] a dedurre		100,00	1,000	0,300	123,00 30,00		
	SOMMANO m³					153,00	67,97	10'399,41
7 PR.A13.G10. 050	Tubo in polietilene ad alta densità, per condotte in pressione PN 16 per diam. 250 mm		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	85,89	8'589,00
8 65.A10.A40. 020	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto ... esenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m²							
	scavo		100,00	1,000		100,00		
	buche	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO m²					116,00	19,54	2'266,64
	A RIPORTARE							35'085,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'085,35
9 65.C20.A10. 020	TUBI IN PE PER ACQUEDOTTI Sola posa in opera di tubo in PE per acquedotto con saldatura a specchio esclusi scavo e reinterro compreso il letto di posa in sabbia h cm. 10: Ø oltre 100 sino a 200 mm					100,00		
	SOMMANO m					100,00	31,46	3'146,00
10 20.A15.A15. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	24,00	1,30		5,000	156,00		
	SOMMANO m³km					156,00	0,52	81,12
11 20.A15.A15. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	24,00	1,30		5,000	156,00		
	SOMMANO m³km					156,00	0,81	126,36
12 20.A15.A15. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.	24,00	1,30		5,000	156,00		
	SOMMANO m³km					156,00	1,16	180,96
13 01	allaccio alla nuova linea mediante foratura della tubazione installazione della presa a staffa montaggio di valvola a sfera collegamento con tubo pe di idonea dimensioni in base all'uenza compreso lo scavo e il ripristino in asfalto fornitura e posa di chiusino					11,00		
	SOMMANO caduno					11,00	650,00	7'150,00
14 02	realizzazione di tubazione volante comprese prese per allacci provvisori in tubo in pe e successivo smontaggio a fine lavori					139,00		
	SOMMANO ml					139,00	15,00	2'085,00
15 03	oneri di discarica					24,00		
	SOMMANO mc					24,00	34,00	816,00
16 0.4	ARROTONDAMENTI							
	SOMMANO corpo					0,00	16,59	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							48'670,79
	A RIPORTARE							48'670,79

